

Общество с ограниченной ответственностью
«Клинцовская теплосетевая компания»

ПРИКАЗ

от «03» 03 2025

г.

№ 21

г. Клинцы

Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. общества с ограниченной ответственностью «Клинцовская теплосетевая компания» (далее-План) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному инженеру Самофалову В.А. приступить с 04.03.2025 к подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно утвержденного Плана.

3. Системному администратору Елаго С.М. разместить План на официальном сайте ООО «КТСК» (<https://ktsk.ccs-group.ru>) не позднее 5 рабочих дней с момента его утверждения.

4. Секретарю Иволга В.В.:

4.1. Направить План в Клинцовскую городскую администрацию в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

4.2. Ознакомить ответственных за выполнения мероприятий Плана с настоящим приказом под подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

П.А. Евтеев

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «КТСК»

от 03 03 2025 № 81

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. общества с ограниченной ответственностью
«Клиницкая теплосетевая компания»

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Документ	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Выполнение требований, установленных частью 5 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:	Общие требования			
1.1.	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб.	пп. 9.3.1- 9.3.8 п. 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду			
1.1.1.		Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на	Иволга В.В. Евтеев П.А.	до 31.07.2025	

	техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования			
1.1.2.	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения.	Грибов В.И. Атрохин В.Н.	до 28.06.2025	
1.1.3.	Наличие положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	Иволга В.П. Иволга В.В. Евтеев П.А.	до 28.06.2025	
1.1.4.	Наличие организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО).	Иволга В.П. Евтеев П.А.	до 28.06.2025	

1.1.5.					
	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (пп. 9.3.5 п. 9 Правил)	Иволга В.П. Атрохин В.Н. Евтеев П.А.		до 28.06.2025	
	Наличие удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Иволга В.П. Евтеев П.А.		до 15.09.2025	
1.1.6.					
1.1.7.	Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Иволга В.П. Евтеев П.А.		до 15.09.2025	

1.1.8.		Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные п. 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (пп. 9.3.8 п. 9 Правил)	Иволга В.П. Самофалов В.А.	до 28.06.2025	
1.1.9.		Наличие утвержденных инструкций по охране труда и утвержденного Порядка производства работ повышенной опасности и	Иволга В.П. Самофалов В.А.	до 28.06.2025	

	оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам			
1.1.10	Наличие утвержденных в соответствии с п. 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с п. 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (пп. 9.3.10 п. 9 Правил)	Иволга В.П. Самофалов В.А.	до 31.07.2025	
1.2.	Проводить наладку принадлежащих на праве собственности и пользовании тепловых сетей (пп. 2 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пп. 3 ч. 4 ст. 20 Федерального закона о	Общие требования		
1.2.1.	Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке температурных графиков,			

теплоснабжении). Осуществлять проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии		гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	Грибов В.И. Ситкова Т.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 31.07.2025	
	1.2.2.	Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Ситкова Т.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 29.08.2025	
	1.2.3.	Проведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно- строительных кооперативов или иных потребительских кооперативов, лиц с которыми в соответствии с ч.1 ст.164 ЖК РФ собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по	Сердечный И.А. Черепко В.А. Толкачев А.Н. Самофалов В.А. (потребители тепловой энергии, теплопотребляющ ие установки которых подключены к центральной системе теплоснабжения, УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК, лица с	до 10.08.2025	

		содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта	которыми в соответствии с ч.1 ст.164 ЖК РФ собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта		
1.3.	Обеспечивать качество теплоносителей (п. 4 ч 4 ст. 20 <u>Федерального закона о теплоснабжении</u>)	Наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график	Осипцова Л.В. Евтеев П.А.	до 31.07.2025	

		химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей			
1.4.	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (п. 5 ч 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке	Грибов В.И. Ситкова Т.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 29.08.2025	
1.5.	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (п.6 ч 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Наличие разработанного нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также	Грибов В.И. Валвенкина Н.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	

		акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки			
1.6.	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (п. 7 ч 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные пп. 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, п. 9 Правил	Общие требования		
1.6.1.		Наличие паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования,	Грибов В.И. Ситкова Т.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	

		отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования			
1.6.2.		Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий	Грибов В.И. Валвенкина Н.Н. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	

		и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров			
1.6.3.		Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	Грибов В.И. Сердечный И.А. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	
1.6.4.		Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную	Сердечный И.А. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	

		температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей			
1.6.5.		Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	Сердечный И.А. Грибов В.И. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	
1.6.6.		Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	Сердечный И.А. Грибов В.И. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	
1.6.7.		Наличие актов о проведении очистки и промывки	Сердечный И.А. Грибов В.И.	до 15.09.2025	

		тепловых сетей, тепловых пунктов	Самофалов В.А.		
1.6.8.		Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	
1.6.9.		Наличие договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии	Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 29.08.2025	

1.6.10.	Наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н	Разумная Т.М. Козеевич Г.Н.	до 15.09.2025	
1.6.11.	Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской	Атрохин В.Н. Евгеев П.А.	до 29.08.2025	

		ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации			
1.7.	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой	Наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по	Атрохин В.Н. Самофалов В.А. Евтеев П.А.	до 15.09.2025	

	организации (п. 8 ч 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации)			
1.8.	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (п. 9 ч 4 ст. 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Наличие утвержденного (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Иволга В.П. Атрохин В.Н. Евтеев П.А.	до 29.08.2025	
2.	Обеспечить выполнение в установленных сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной	Справка об отсутствии в невыполненных в установленных сроки предписаний об устранении нарушений требований п.	Иволга В.П. Атрохин В.Н. Мехедова Л.Н. Самофалов В.А.	до 29.08.2025	

власти энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных п. 2 ч 1 ст. 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым п. 2 ст. 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований п. 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и п. 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности,	2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и п. 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности,	Евтеев П.А.	
--	--	--------------------	--

		государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных п. 2 ч 1 ст. 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым п 2 ст. 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (пп. 9.2 п. 9 Правил)			
3.	Выполнить ремонт/строительство тепловых сетей согласно Плана ремонта на 2025 г. и Инвестиционной программы	Акты выполненных работ	Матюшенко Н.Н. Артюшенко Е.Н. Колесников А.В. Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	до 15.09.2025	
4.	Провести экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика.	Заключения экспертизы промышленной безопасности, заключения технического диагностирования	Атрохин В.Н. Самофалов В.А.	Согласно графика ЭПБ и ТД	
5.	Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики и системы диспетчеризации котельных и ЦТП	Акты готовности котельных и ЦТП	Атрохин В.Н. Самофалов В.А. Радунцев А.В.	до 29.08.2025	

			Мастера участка котельные			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

По результатам анализа прохождения отопительных периодов в 2022-2024 гг., с целью поддержания эксплуатационного состояния сетей, предусмотрены следующие технические мероприятия:

ПЛАН РЕМОНТА
тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью "Клиновская теплосетевая компания"
на 2025 год

№ п/п	ИТЭ	Наименование источника тепловой энергии	Назначение (СО или ГВС)	Протяженность (п.м.) всего выполнено	Срок выполнения	Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячее водоснабжение которых ограничено вследствие проведения ремонта
1	ТЭЦ	ремонт участка ТС по ул. Пушкина в сторону ж.д. 13, (d=89 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	80	Июль-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет / Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
2	ТЭЦ	ул. Пушкина ТК-11А в сторону ТК-11 (d=325 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	50	Июнь-Июль	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
3	ТЭЦ	от ТК-43 до ТК-44 у ж.д. ул.Рябка, 135 (d=219 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	54	Июнь-Июль	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период

4	ТЭЦ	от ТК-14 в сторону ТК-13 по ул. Пушкина (d=325 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	100	Июнь-Июль	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
5	ТЭЦ	от ТК-1 (ТЭЦ) в сторону ТК-6 у ж.д. на пр-т Ленина, 57 (d=273 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	124	Июнь-Июль	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
6	ТЭЦ	от ТК-26 до ТК-27 у ж.д. по ул. Ворошилова, 54 (d=273 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	152	Июль-Август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
7	ТЭЦ	от ТК-25 до ТК-26 у ж.д. по ул. Ворошилова, 54 (d=273 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	144	Июль-Август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
8	ТЭЦ	от ТК-168 до ж.д. по ул. П. Коммуны, 27 (d=25 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	36	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
9	ТЭЦ	от ТК-56 (второй ввод) до ж.д. по ул. Ворошилова, 42 (d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	24	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
10	ТЭЦ	от ТК-9 в сторону ул. Пушкина (d=426 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	4	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
11	ТЭЦ	ремонт трубопровода отопления (поселок ТЭЦ) (d=32 мм., СТ, бесканальная прокладка)	СО	1	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
12	ТЭЦ	от ТК-74 до ж.д. ул. Союзная, 94 (d=89 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	26	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет

13	ТЭЦ	от ТК-44а до ж.д. по ул. Мира, 57(d=108 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	18	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
14	ТЭЦ	от ТК-178 до ж.д. пр. Ленина, 16(d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	80	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
15	ТЭЦ	от ТК-89 ремонт трубопровода ул. Мира, 50(d=219 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	2	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
16	ТЭЦ	от ТК-106 в сторону ж.д. по ул. Скоробогатова, 1(d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	14	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
17	ТЭЦ	от ТК-55 до ж.д. по ул. Ворошилова, 44а (d=89 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	28	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
18	ТЭЦ	ТК-10 по ул. Пушкина (d=325 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	9	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период
19	ТЭЦ	ТК-15 ул. Ворошилова, ул. Кирова (d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	46	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
20	ТЭЦ	от ТК-79 - ул. Союзная, 98 (d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	15	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
21	ТЭЦ	от ТК-79 - ул. Союзная, 98 (d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	10	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
22	ТЭЦ	от ТК-176Б в сторону ж.д.пр. Ленина, 7 (d=89 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	4	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет/ Работы будут проводиться в

							период останова ГВС в летний период
23	ТЭЦ	от ТК-55 к ж.д.ул. Ворошилова, 42 (первый ввод) (d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	12	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
24	ТЭЦ	от ТК-77 в сторону ж.д. ул. Союзная, 111 (d=89 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	6	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
25	ТЭЦ	от ТК-201 в сторону ж.д. ул. Дзержинского, 40 (d=108 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	24	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
26	ТЭЦ	от ТК-27 в сторону ж.д. ул. Ворошилова, 54 (d=159 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	2	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
27	ТЭЦ	от ТК-90 в сторону ж.д ул. Кирова, 126 (d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	ГВС	3	Май-Июнь	Работы будут проводиться в период останова ГВС в летний период	
28	ТЭЦ	от ТК в сторону МФЦ ул Лесной Двор, 2(d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	3	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
29	ТЭЦ	ул. Мира, 3 (поселок ТЭЦ) (d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	6	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
30	ТЭЦ	от ТК-57 в сторону ж.д.ул. Ворошилова, 44 (d=76 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	28	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
31	ТЭЦ	у ж.д.ул. Ворошилова, 31 (женская консультация) (d=219 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	1	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	
32	ТЭЦ	(поселок ТЭЦ) ул. Мира, 3Г (d=89 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	6	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет	

33	ТЭЦ	Строительство тепловой сети к ЦТП №2М (d=219 мм., ППУ, канальная/бесканальная прокладка)	СО	150	Май-Июнь	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
34	К	Котельная №10 от ТК-12 до ТК- в дом ул. Декабристов, 276 (d=76 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	106	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
35	К	Котельная №26 от ТК-1 до ж.д. №13а ул. Главная (d=76 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	76	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
36	К	Котельная №24 от ТК-12 до ТК-13 под дорогой ул. Комсомольская (d=89 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	60	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
37	К	Котельная №20 от ТК-32 до ж.д. №5 ул. Держинского (d=108 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	34	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
38	К	Котельная №17 до ж.д. №43 ул. Александра (d=108 мм., ППУ, канальная прокладка)	СО	66	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
39	К	Котельная №20 ул. Александра, 4 (на скорою помощь) (замена задвижки 1ø80мм)	СО		Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
40	К	Котельная №7 ул. Орджоникидзе, 90 (Горпарк) (d=108 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	9	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
41	К	Котельная №2 ул. Пушкина, 51 (d=57 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	80	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
42	К	Котельная №31 (Роддом) ввод в котельную (d=219 с заменой вентиля 1ø40мм)	СО	1,5	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
43	К	Котельная №17 от ТК-3 в сторону в ж.д. пр. Ленина, 40а (d=219 мм., СТ, канальная прокладка)	СО	1	Июль-август	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
Итого протяженность сетей, планируемых к замене:				1695,5		

44	К	Котельная №24: замена котла Десна 1Г		1 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
45	К	Котельная №8: замена насосного оборудования		2 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
46	К	Котельная №9: замена наружной изоляции от ТК-21 до ТК-22 ø219		200	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
47	К	Ремонт обмуровки котлов		43 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
48	К	Ревизия и ремонт насосных агрегатов		121 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
49	К	Ревизия и ремонт запорной арматуры		322 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
50	К	Ремонт газоходов		16 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
51	К	Очистка от накипи водяных подогревателей		13 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
52	К	Ревизия и ремонт тепловых камер		174 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
53	К	Ревизия и ремонт эл. Оборудования котельных		92 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
54	К	Замена запорной арматуры Ø 32,40,50,80,100, 133, 159, 219		30 шт	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
55	К	Ремонт кровли котельной №2		241,7м ²	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет

56	К	Ремонт кровли котельной №17		257,9м ²	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
57	К	Антикоррозийная обработка и покраска дымовых труб котельных		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
58	К	Восстановление дорожного полотна после проведения ремонта		1500 м ²	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
59	К	Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей		20 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
60	К	Количество ЦТП планируемых к подготовке в ОЗП		9 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
61	К	ЦТП №1: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
62	К	ЦТП №1: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
63	К	ЦТП №2: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
64	К	ЦТП №2: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
65	К	ЦТП №3: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
66	К	ЦТП №3: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
67	К	ЦТП №4: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет

68	К	ЦТП №4: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
69	К	ЦТП №5: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
70	К	ЦТП №5: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
71	К	ЦТП №12: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
72	К	ЦТП №12: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
73	К	ЦТП №45: промывка, очистка, водоподогревателей		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
74	К	ЦТП №45: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
75	К	ЦТП №47: промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		4 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
76	К	ЦТП №47: ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
77	К	ЦТП №1: ул. Гагарина, 72. Промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет
78	К	ЦТП №1: ул. Гагарина, 72. ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры		2 шт.	2-3 квартал	Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет